

房屋及醫療工程地盤質量和科技工作要求 (2025 年 5 月版)

一. 適用範圍

適用於公司香港地區各在建房屋及醫療工程地盤。

二. 地盤質量管理

(一) 質量策劃主要工作

1. 開工後 30 天內：

- (1) 成立地盤質量管理工作小組，成員包括地盤經理、項目經理、質量經理、質量工程師、總管、各工序主管工程師、材料員及其他地盤經理指定人員；
- (2) 合約額 10 億或以上之地盤需委任質量經理(QM)及質量工程師(QE)，其中 QM 需專職，少於 10 億之地盤需委任專職 QE，或在其調職後 14 天內，需以委任書形式電郵呈報房屋及醫療公司質量總監(總監)及質量科技部(質技部)(其資歷需符合 CSHK/DQT/QUA/2008/008 要求)，並明確設置於地盤組織架構表內、直接向項目經理或地盤經理匯報；同時，QM 及 QE 之間的質量管理工作要明確分工及寫於委任書內，並經地盤經理簽批；
- (3) 按《地盤前線管理人員質量管理分區責任制實施辦法》要求，地盤開工後 1 個月內，需對地盤進行分區，於每一分區以書面委任 1 名前線管理人員擔任該區質量管理的分區責任人，並將有關最新資料張貼在當區的顯眼位置；有關分區資料及委任書須於開工後 1 個月內或調職後 14 天內呈報房屋及醫療公司質量總監及質技部存檔；
- (4) 地盤需指定專人負責電子文件及檔案儲存，或在其調職後 14 天內，以電郵提交至質技部存檔(統籌員：地盤 QM / QE、操作員：文員或以上)；如地盤需電子文件及檔案儲存之培訓，信息化管理部收到通知後，3 個月內完成培訓；
- (5) 地盤需指定專人負責鐵料場內的鋼筋鐵料噴漆標示工作(根據標準工作程序 5 號 5.5.1 c 及表號 PR05-20 要求)。

2. 開工後 45 天內：

- (1) 編制地盤《項目管理計劃》(PMP)連 PMP 分工表及各級質量管理人員分工表(按標準工作程序 11 號表號 PMP-18-2/2 的要求)，並以電子版報質技部備案。首版《PMP》，重點落實開工後 6 個月內的工作計劃，往後每季或按需要及時更新，每次更新由地盤經理審批；《PMP》內要包括：
 - i. 編制《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》執行計劃，內容須包括房屋工程及適用的土木、基礎及機電工程之關鍵施工工序，如有不適用的關鍵施工工序，地盤須以電郵報房屋及醫療公司質量總監審批，抄送質技部備案；
 - ii. 編制交底卡連交底會計劃和二次樣板計劃(如有)；

iii. 由 2025 年 5 月 1 日起，新開地盤須使用「TransTrack EDMS」電子系統平台作為地盤文件管理系統。

- (2) 於地盤當眼處建立地盤質量告示板。告示板應使用公司灰底銀海格式，內容包括質量政策、目標指標完成情況統計及分析、地盤質量推廣活動及措施、交底資料、工程施工質量改善要求指引、質量問題及經驗分享等。

3. 開工後三個月內：

- (1) 參照最新之《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》（見附件）完成編制項目執行計劃，內容須包括房屋及適用的土木、基礎及機電工程之關鍵施工工序，如有不適用的關鍵工序，地盤須以電郵呈報房屋及醫療公司質量總監審批，抄送質技部備案；
- (2) 完成《房屋工程質量監控工作計劃》的編制，內容參照合約要求、以及公司最新之質量管理要求包括：
- i. 由地盤指派人員針對合約要求，對主要工序進行質量風險評估，特別是各項防水風險評估，包括覆核各結構及防水系統之設計圖、確定各防水工序的主要材料、施工可行性、碰口及施工之漏水質量風險，制定相應施工和監控措施及負責人員；
 - ii. 計劃內需明確那些工序以“現場實物驗收標示”、“書面驗收”或使用《TransTrack》系統的方式進行記錄；
 - iii. 計劃需以電郵呈報房屋及醫療公司質量總監審批及抄送質技部備案，亦須定期檢討和按需要及時更新。
- (3) 以上各計劃需納入地盤 PMP 內。

4. 網上分判商評估：

每年 1 月 14 日或前，7 月 14 日或前，由地盤經理於網上填報過去半年在建分判商之表現評分，確認後呈房屋工程部；房屋工程部於每年 1 月 30 日或前，7 月 30 日或前，覆核並完成最終之評分及確認。

5. 主要工序要求：

(1) 工序第一次施工前

- i. 有關工序主管工程師需完成一份完整交底卡
- ii. 總管須負責協調有關工程師及分判商，並參與制定交底卡內容要求；
- iii. 確保有效落實前線新舊人員、新舊分判打理人及工人的交底包括二次樣板（若有）（交底應不止一次及按實際情況持續）。批盪、防水、外牆瓦、假陣、假天花、木地板、油漆、試水、焊接等工序，地盤須直接交底予工人；
- iv. 總管需負責按二次樣板計劃在工序大手施工前完成符合有關交底卡要求之二次樣板，以作為往後工序的現場驗收標準；

- (2) 第一次大樓測量前，地盤需按《大樓測量監控指引》完成由總管審批完整的《十字線及平水基準點監控工作計劃》，包括地盤內各大樓測量站（俗稱大線）及大樓平水基準點測量計劃圖、測量方法及覆核等程序；
- (3) 第一次樓層結構及泥水墨線測量前，地盤需完成由總管審批完整的《結構及泥水墨線監控工作計劃》；
- (4) 第一次落樓宇結構石矢前，地盤需完成由總管審批完整的《結構及泥水尺寸監控工作計劃》，並執行有關工作包括：
 - i. 落石矢前，覆核及記錄已經完成的樓面底及陣底之板模/鐵模/鋁模的平水及牆身企水，以及外牆用作玻璃幕牆、金屬修飾板、玻璃/金屬欄河、金屬百頁等的預留碼之橫向水平/平面曲直/垂企通光線等；
 - ii. 落石矢後，覆核及記錄大樓主要結構和角位有否走位，包括大樓四角垂直度、升降機槽、佛沙、牆身、扶手電梯、樓面及牆身留孔位包括機電及水喉孔位、房口高度及闊度、露台尺寸、樓面底及陣底平水、牆身企水、樓層高度及通道闊度，特別是走火通道測量覆核。
- (5) 第一次落樓宇結構石矢前，地盤需完成由總管審批的《石矢結構缺陷執繕計劃》包括填補絲栓窿及有關試水要求，計劃內容包括序號、位置、預計完成執繕日期、實際完成執繕日期等；並按以下要求完成執繕工作：
 - i. 房屋署地盤：N-3；或
 - ii. 建築署及私營地盤：落石矢後 45 天內；或
 - iii. 按地盤實際情況制定“預算完成執繕日期”，呈房屋及醫療公司質量總監審批後落實執行；如因特殊情況需要修改，亦須要呈報房屋及醫療公司質量總監審批。

6. 機電工序要求：

第一次明喉、梳西或線槽施工 2 月前，地盤需完成一份完整及由地盤經理審批的《機電主要工序工程交付後可維修及覆檢之清單及監控措施要求》，適用範圍包括：醫院、酒店、綜合大樓、商場、停車場、住宅會所及單位內的廚房和廁所等。

(二) 質量監控

1. 主要監控工作：

(1) 材料監控

- i. 地盤須存放屬於該地盤批准使用之材料，不可存放其他非該地盤之材料；
- ii. 使用經檢驗及或測試合格之材料；配有合適之標記(若要)，不可使

用未批准之材料。

(2) 施工監控

- i. 已編制交底卡之工序，在第一次施工時，地盤需安排有關工序主管工程師及前線人員如管工，按合約要求、及《房屋工程質量監控工作計劃》、交底卡、二次樣板等進行 100%現場監控檢查及記錄，包括監控使用經批准及/或測試合格之材料、工具使用、施工程序、成品工藝、以及分判商打理人和工人對質量認識和自檢成效是否符合已批准方案及圖則要求；
 - ii. 參考第一次的監控情況，有關負責工序主管工程師須檢討是否需修訂或加強交底卡內容和《房屋工程質量監控工作計劃》之檢查重點要求，並確定是否需再進行一次現場 100%監控檢查；
 - iii. 其後地盤 QM/QE、前線監控人員、分判商打理人員及工人按《房屋工程質量監控工作計劃》的要求及頻次進行自檢和監控；
 - iv. 地盤需配備合適及足夠檢測設備以進行現場檢測工作；
 - v. 地盤需按《房屋工程質量監控工作計劃》內已制定的要求，對各工序驗收後，做好“現場實物驗收標示”、“書面驗收結果”或使用《TransTrack》系統等方式進行記錄。
 - vi. 下列工序(如有)必須重點檢查和監控：
 - a). 開挖工程臨時支撐(ELS)安裝及拆卸 - 檢查包括圍堰、撐頂、燒焊、挖掘、以及各項監控數據如沉降、移動等；
 - b). 支架搭建及拆卸 - 檢查包括燒焊、通架、通架腳掌、馬騮頭長度、斜拉桿、各項監控數據如沉降、移動等；
 - c). 鋼筋接駁器(Coupler)安裝及完工檢查；
 - d). 鋼結構檢查包括現場按批准方案或圖則施工；
 - e). 懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件(統稱“懸挑構件”)，如樑托(Corbel)等檢查包括現場按批准方案或圖則施工；
 - f). 供電前檢視，須按機電《供電前安裝檢視質量監控指引》執行。
 - vii. 高風險項目清單所列工序必須重點檢查及監控
 - viii. 使用「幸福工友」APP,對工序相關的技術工人進行工藝交底
2. 遵照最新之《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》的要求，按有關工序的進度及時執行：
- (1) 關鍵工序包括佛沙鐵模裝嵌由檢查員 R1 或 R2 執行；地盤 QM/QE 需按現場施工情況通知和安排當月負責的 R1 或 R2 落實有關關鍵施工工序質量監控程序；

- (2) R1 或 R2 檢查後，須當天完成記錄及發放予地盤，地盤需 7 天內，以電郵呈報檢查記錄包括整改計劃報告(如檢查員有發現問題)予房屋及醫療公司質量總監及質技部，同時地盤要保存有關記錄以便內審時覆核。
3. 《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》需按有關工序的進度及時執行：
 - (1) 地盤須使用「TransTrack」平台完成關鍵施工工序首次檢查計劃及修改
 - (2) 地盤需以「TransTrack」平台按計劃完成首次檢查
3. 定期巡查及質量會議：
 - (1) 參照標準工作程序 5 號 5.8.5 項落實定期每周地盤質量檢查工作，並於地盤質量週報記錄檢查內容；
 - (2) 按標準工作程序 11 號附錄 4 第 10 項,地盤需委派總管、有關工序主管工程師出席定期每月巡查、檢討及確定該月質量風險監控措施落實成效情況；
 - (3) 如發現監控措施成效不足，地盤監控人員需將監控措施成效問題匯總至 QM/QE，並記錄於《地盤質量問題持續改善分析及整改措施報告》內，在每月召開的地盤質量管理工作小組會議上，討論及制定改善措施，持續跟進改善成效(“地盤質量管理工作小組會議標準議程”參照標準工作程序 5 號 5.8.6 項)。
4. 私營住宅工程交樓前/後檢查：
 - (1) 交樓前 - 地盤在業主驗收“交樓標準樣板房”後 14 天內，通知「私營樓宇工程交樓工作小組」及質技部，聯同地盤制定符合該地盤收樓標準之公司驗收標準，並在「私營樓宇工程交樓工作小組」檢驗後 14 天內，以此為標準安排抽查其他單位，進行現場評分；
 - (2) 交樓後 - 檢視地盤交業主執繕缺陷之成效，主要以地盤交小業主時之管理架構、資源配置、以及入伙單位執修情況和記錄，作為房屋工程部及質技部之聯合檢查準則，進行現場評分。

(三)持續改善

1. 地盤發生質量事故：
 - (1) 須按《地盤質量事故通報及跟進工作程序》(2023 年 5 月版)的質量事故通報機制、分類及要求的時限，報告房屋工程部分管副/助理總經理、房屋及醫療公司質量總監及質技部；
 - (2) 並按地盤呈報之整改計劃日期完成補救及整改措施，依計劃日期關閉事故，報告需呈房屋及醫療公司質量總監覆核，房屋及醫療公司質量總監應於 7 天內簽名回覆，之後抄送質技部備案以便內審時跟進；
 - (3) 如發現地盤漏報、或逾期報告、或未按時落實整改措施，質技部按需要或即時發出警示、預警或紅黃牌。
2. 地盤收到預警或需呈報整改計劃報告的指示後，3 個工作天內以電郵呈交《地

盤質量管理整改計劃報告》至房屋及醫療公司質量總監審批，房屋及醫療公司質量總監應於 2 個工作天內簽批回覆、及送交質技部審閱和備案，以便內審時跟進；地盤需按計劃落實，更必須依時關閉及通知房屋及醫療公司質量總監及質技部；

3. 不符合點及改善點：地盤收到後需於 7 個工作天內編制《地盤質量管理整改計劃報告》以電郵呈房屋及醫療公司質量總監審批回覆，及送交質技部審閱和備案，地盤需按計劃落實，更必須依時關閉及通知房屋及醫療公司質量總監及質技部；
4. 《地盤質量週報》：地盤需定期每星期一日，使用「TransTrack」呈報質技部；，如地盤漏報，漏報數量將影響地盤年總量管理表現評分。

(四) 公司質量管理及監控工作

1. 公司每月質量檢查：
 - (1) 質技部與房屋及醫療公司質量總監，按檢查清單以「TransTrack」對地盤進行質量檢查及評分；
 - (2) 評分結果為地盤質量管理表現年終考核的基礎分數
2. 公司將嚴格執行標準工作程序第 5 號 5.16.5 的要求，按地盤質量管理問題嚴重情況發出預警或紅黃牌；
3. 地盤前線管理人員質量管理分區責任制：
 - (1) 地盤根據各分區的質量管理表現進行每月不少於兩次評分，並於下個月第一個星期內，將評分記錄交房屋工程部及質技部備案；
 - (2) 地盤按《地盤前線管理人員質量管理分區責任制》要求，每季評選出優秀質量分區管理責任人，填寫《地盤質量管理分區責任制季度獎金申請表》，並提交至質技部審批；
 - (3) 地盤對質量評分不達標的責任人，按《地盤前線管理人員質量管理分區責任制》要求進行約談、書面警告或處分；

三. 地盤質量培訓、員工出席質量會議

1. 本工作要求於中標交底會中交底至地盤；地盤如有問題或有項目不適用，須於交底後 14 天內以電郵通知醫療公司及質量技術部（“質技部”）以便跟進處理；
2. 地盤開工後一個星期內，以電郵通知質技部地盤正式開工日期；
3. 開工後兩個月內，地盤以電郵通知質技部安排新開地盤質量管理工作培訓，地盤經理、項目經理、QM、QE、總管、各工序主管工程師、材料控制員及其他地盤經理指定人員必須出席；
4. 配合公司培訓要求，安排地盤有關員工包括地盤 QM / QE，出席質量管理培訓課程；

5. 安排 QM / QE 出席每雙月召開的「房屋工程質量管理工作改善研討會議」及定期的「房屋工程質量管理工作會議」，並處理或執行在會上決議的質量工作；

四. 科技管理

1. 地盤須按《中國建築國際集團有限公司施工組織設計（方案）管理辦法》規定組織編寫工程項目施工組織設計，並於開工後 45 天內提交初稿連電子版交質技部；如屬大型或特殊工程項目，由質技部負責組織大型工程項目施工組織設計評審工作，而一般工程項目由房屋工程部負責組織評審工作，評審通過後，房屋工程部填寫《一般工程項目施工組織設計評審表》交質技部存檔記錄；
2. 視情況制定科技示範工程或新技術推廣計劃，指定專人負責，每半年報告實施情況，達到既定申報目標後 3 個月內編寫全套總結材料，總結材料撰寫標準可諮詢質量科技部；
3. 若須進行專項技術攻關，可申報中海集團科研立項或中建股份公司科研立項，申請專項資金支持；獲批的科研立項，需按計劃提交科研成果和資金使用台賬及票據；
4. 大型或超大型並涉及技術攻關的工程，地盤須指定專人負責資料的收集與整理工作，並在工程完工 6 個月內完成科技成果鑒定報告的編寫；
5. 工程完工 6 個月內，地盤須向質技部提交書面版和電子版施工總結，電子版須包括 word 及 PDF 版檔，以及地盤關鍵工程照片之原始檔。

五. 工程檔案

1. 地盤收到中標通知書、完工紙、讚許信等函件後，必須在 14 天內將正本交質技部存檔，地盤祇可保留掃描或複印件，如地盤有需要使用正本須與質技部聯絡提供協助。工程照片、施工檔案(電子檔案 DVD)完工後三個月內呈交質技部；
2. 地盤要統一保存工程期間發出文件的 word 版檔，並於完工後三個月內電子檔案呈交質技部。

六. 參與評比

1. 為提升公司品牌，公司鼓勵地盤積極參與內部或外間項目質量管理、項目科技創新、工法和技術總結編寫的評比。因此，在項目施工過程中，地盤必須指定專人負責安排適時拍照或錄影紀錄、相關文件資料存檔等工作，避免資料流失；
2. 地盤如參加評比必須及早組織、處理和跟進，特別是編寫和制作的工作；
3. 如有需要，質技部隨時提供協助。

七. 附件

附件：房屋、醫療工程地盤質量和科技工作通知/呈報計劃清單

附件

房屋、醫療工程地盤質量和科技工作
通知/ 呈報計劃清單

房屋、醫療工程地盤質量和科技工作通知/呈報計劃清單

序號	項目	呈報時間	呈報方式	呈報對像	備註
二. 地盤質量管理 (註明: 序號與本工作要求相同, 下同)					
(一). 質量策劃主要工作					
1. (2)	專職質量經理 / 專職質量工程師委任書	開工 30 天內 或在其調職後 14 天內	電郵	房屋部、醫療公司及質技部	
1. (3)	質量管理分區資料及責任人委任書	同上	電郵	房屋部、醫療公司及質技部	
1. (4)	安排指定電子文件及檔案儲存人員	同上	電郵	質技部	
2. (1)	地盤經理已審批的《項目管理計劃》(PMP)	開工 45 天內	電子版	質技部	
3. (1)	《工程項目關鍵施工工序質量監控程序》內容如有不適用的工序	同上	電郵	房屋及醫療質量總監審批及抄送質技部	
(二). 質量監控					
2. (2)	關鍵工序包括佛沙鐵模裝嵌, 由關鍵工序核査員 R1 或 R2 落實有關質量監控程序檢查後的記錄	檢查後 7 天內	電郵	房屋及醫療質量總監及抄送質技部	
4. (1)	交樓前檢查 - 通知「私營樓宇工程交樓工作小組」及質技部, 聯同地盤制定符合該地盤收樓標準之公司驗收標準後進行現場評分	在業主驗收“交樓標準樣板房”後 14 天內	電郵	房屋部私營樓宇工程交樓工作小組及抄送質技部	
(三). 持續改善					
1. (1)	呈交《地盤質量事故初步通知書》(包括: 一般和嚴重質量事故)	事發後當天	電郵	房屋部、醫療公司分管副/助理總經理、房屋部總監及質技部	
	呈交輕微質量事故報告	事發後 3 天內	電郵	同上	
1. (1)	一般質量事故; 呈交《地盤質量事故報告》	事發後 3 天內	直接呈交	房屋及醫療質量總監及質技部	

	嚴重質量事故；呈交《地盤質量事故報告》	事發後 1 天內	直接呈交	房屋部、醫療公司 <u>總經理</u> 、房屋及醫療質量總監及質技部	
1. (2)	地盤完成一般及嚴重質量事故的整改措施後，須填報《地盤質量事故報告》內的序號 7 “地盤覆核質量事故報告關閉情況”	依計劃完成日期後 3 天內	電郵	房屋及醫療質量總監及抄送質技部（房屋部總監應於 7 天內簽覆後抄送質技部）	
2.	地盤收到預警或需呈報整改計劃報告的指示後提交《地盤質量管理整改計劃報告》	3 個工作天內	電郵	房屋及醫療質量總監 <u>審批</u> 及抄送質技部（房屋及醫療質量總監應於 2 個工作天內簽批回覆並抄送質技部）	
	通知關閉《地盤質量管理整改計劃報告》	依計劃完成日期後 3 個工作天內	電郵	房屋及醫療質量總監 <u>及抄送質技部</u> ，以便內審時跟進	
3.	提交發現之不符合點及改善點的《地盤質量管理整改計劃報告》	7 個工作天內	電郵	房屋及醫療質量總監審批及抄送質技部（房屋部及醫療質量總監應於 5 個工作天內簽名回覆並抄送質技部）	
	通知關閉《地盤質量管理整改計劃報告》	依計劃完成日期後 3 個工作天內	電郵	房屋及醫療質量總監及抄送質技部，以便內審時跟進	
4.	地盤質量週報	每週星期一	電子平台	TransTrack	

（四）公司質量管理及監控工作

4. (1)	地盤各分區的質量管理表現評分每月不少於兩次評分記錄	下個月第一個星期內	電郵	質技部	
--------	---------------------------	-----------	----	-----	--

三．地盤質量培訓工作

2.	通知地盤正式開工日期	開工後一個星期內	電郵	質技部	
3.	安排新開地盤質量管理工作培訓	開工後兩個月內	電郵	質技部	

四．科技管理

1.	地盤須按《中國建築國際集團有限公司工程項目施	開工後 45 天內	直接呈交/電	質技部	
----	------------------------	-----------	--------	-----	--

	工組織設計編制與評審管理辦法》規定組織編寫工程項目施工組織設計，提交施工組織設計初稿連電子版		郵		
2.	視情況制定科技示範工程或新技術推廣計劃，並按要求： 報告實施情況 提交達到既定申報目標後編寫的全套總結材料	每半年報告 3 個月內	電郵 直接呈 交	質技部	
4.	完成編寫大型或超大型並涉及技術攻關工程的科技成果鑒定報告	工程完工 6 個月內	直接呈 交	質技部	
5.	提交書面版和電子版施工總結，電子版須包括 word 及 PDF 版檔，以及地盤關鍵工程照片之原始檔	完工 6 個月 內	直接呈 交	質技部	

五．工程檔案

1.	提交中標通知書、完工紙、讚許信等函件正本	收到正本 14 天內	直接呈 交	質技部	
1.	提交工程照片、施工檔案(電子檔案)	完工後三個 月內	直接呈 交	質技部	
2.	提交工程期間統一收存發出文件的 word 版檔，並以移動式硬盤呈交質技部	完工後三個 月內	直接呈 交	質技部	