




Ref: CSHK/DQT/QUA/2014/035

關於印發《懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件 質量監控指引》的通知

各有關地盤:

為加強懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件質量監控工作,杜絕有關結構構件因鋼筋安裝或混凝土外形尺寸等出現偏差或施工錯誤,導致結構構件破壞及嚴重質量事故,令公司聲譽和經濟受到損失,質量技術部結合公司及屋宇署有關施工作業指引等要求,編制了《懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件質量監控指引》,現印發給你你們。請各有關地盤遵照執行。

附件:《懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件質量監控指引》



二〇一四年七月

抄報: 周總、潘副總、孔副總
抄送: 房屋部、土木部、基礎部

懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件

質量監控指引

一. 總則

懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件是結構體系中的重要構件之一，若因鋼筋規格及安裝、或混凝土外形尺寸等出現偏差或施工錯誤，將導致結構構件破壞及嚴重質量事故，令公司聲譽和經濟受到損失。因此，須按本指引進行嚴格監控。

二. 懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件

懸臂及外挑鋼筋混凝土結構構件係指（不限於）懸臂梁、懸臂板、外挑陽台、雨篷、挑廊等；以及用於支撐其它構件的外挑部分，如樑托（Corbel）、挑頭（Nib）等，以下統稱為“懸挑構件”。

三. 質量監控要求

（一）方案策劃

1. 地盤需於項目綜合管理計劃(PMP)內詳細列明工程項目中所有懸挑構件的位置、尺寸、數量、鋼筋及混凝土要求等；
2. 對各懸挑構件分別制定施工方案，並進行施工技術及可行性評估；
3. 按評估結果分別制定及編制綜合交底卡及監控計劃，並進行交底，安排足夠前線人員進行全過程監控；

（二）模板搭建及拆卸

1. 模板搭建須嚴格按照圖紙進行，確保混凝土的外形尺寸與施工圖紙相同；
2. 模板搭建應依照施工方案進行，確保足夠的支撐及其穩定性；模板拼裝應嚴密不漏漿；
3. 模板的拆卸應嚴格按照合約及技術規範執行，杜絕早拆模的情況發生，相關區域應註明混凝土澆築日期、範圍、可拆模時間及回頂要求；註明該區域負責監控之管工姓名及聯絡電話等；

（三）鋼筋及安裝

1. 安排專職人員對懸挑構件之鋼筋規格和數量、安裝位置、排列順序、主筋及箍筋間距、彎鉤長度、搭接或錨固長度、混凝土保護層厚度（足夠飛輪或磚仔）、預埋件（如有）等要求進行詳細檢查；

2. 鋼筋安裝應採用定位件固定鋼筋的位置，鋼筋定位件應具有足夠的承載力、剛度、穩定性，確保鋼筋不移位和穩固；
3. 構件交接處的鋼筋位置應符合設計要求，當設計無要求時，應優先保證主要受力構件和構件受力方向的鋼筋位置；
4. 安排人員監管鋼筋的開料工序，確保用於懸挑構件的鋼筋是檢驗合格、符合設計和技術規範要求的鋼筋；

(四) 混凝土及澆注

1. 懸挑構件之懸挑部分應與其支撐部分一次性澆築混凝土，不可分開澆注，如確需分段澆築混凝土必須事前獲業主駐地盤結構代表批准，而施工縫（CJ）位亦不可置於懸挑部分與其支撐部分之交界面；
2. 全過程監管混凝土澆築，使用適當規格之震筆，如有需要於密集鋼筋位置使用外震板；澆築混凝土期間監察主要鋼筋是否有移位；
3. 確保到達地盤之混凝土標號符合設計要求；混凝土澆築後，應按合約及技術規範要求予以足夠的養護。

四. 檢查記錄及存檔

1. 地盤應安排專人與澆築混凝土前負責檢查、覆核上述對鋼筋工程的所有要求，並做好記錄（包括拍照）及存檔；
2. 地盤應安排專人與澆築混凝土前負責檢查、覆核上述對模板工程的所有要求，並實地度量模板與混凝土接觸面的實際尺寸，以確保混凝土的外形尺寸與施工圖紙相同，並做好記錄及存檔；
3. 地盤應安排專人負責上述所有各項檢查，並做好完整記錄及存檔，以備有需要時查閱。