

HK-AICOS 工程分析報告

報告編號	RPT-20260514-235514
日期	2026-05-14 23:55
分析類型	工地安全分析
工程編號	TEST-2026
上傳文件	site_photo_001.jpg
風險級別	[中風險]

[中風險]

可能影響安全、工期、成本或文件責任

1. 問題摘要

呢張相有無不安全行為？

2. 工程分析

工程分析

根據相片分析，工地現場存在以下安全問題：

- 工人未有佩戴安全帽，違反工地安全規定
- 現場地面有散亂物料，存在絆倒風險
- 高空作業區域未見安全網或防墮設施

安全風險分析

- 未佩戴個人防護裝備 (PPE) 屬嚴重安全違規
- 地面雜亂可能導致工人絆倒受傷
- 高空墮物風險需即時處理

法規與合規提醒

- 根據《工廠及工業經營條例》，僱主須確保工人佩戴適當 PPE
- 違反安全規定可能導致工地被勒令停工
- 安全主任須即時記錄及跟進

建議跟進事項

- 即時要求所有工人佩戴安全帽及安全靴
- 清理地面散亂物料，保持通道暢通
- 安裝安全網及防墮設施後方可繼續高空作業
- 安全主任須進行工地安全巡查並記錄

需要人工確認事項

- 安全主任須親身到場評估現場風險
- 如有工傷事故，須按《僱員補償條例》申報

5. 成本及工期影響

- 如有成本或工期影響，請由項目經理評估。

7. 需要人工確認事項

- 註冊安全主任 (RSO)
- 項目經理

8. 專業人士確認提醒

- 所有結構及承重改動 — 認可人士 (AP) / 結構工程師 (RSE)
- 消防系統及逃生設施 — 消防安全顧問 / 消防處
- 電力裝置及高壓工程 — 註冊電業工程人員
- 水務及排水工程 — 持牌水喉匠 / 水務署
- 公共道路及掘路工程 — 路政署 / 相關政府部門
- 工地安全及高風險工序 — 註冊安全主任 (RSO)
- 合約及法律責任事項 — 法律專業人士

本報告為 AI 輔助工程分析結果，只供初步參考及內部評估用途。

所有涉及結構、安全、法規、消防、電力、水務、公共道路、掘路、高風險工序、合約或法律責任之事項，必須由香港合資格專業人士最終確認。

Buildway Tech (HK) Limited 不會取代認可人士、註冊工程師、安全主任、註冊電業工程人員、持牌水喉匠、法律專業人士或相關政府部門之正式審批。